

BW K 28/1, NB ÜF ÖFW, A 94 ü. B 12



ZUSAMMENFASSUNG

Das Brückenbauwerk BW K 28/1 führt die B12 über die A94 im Landkreis Pocking. Der 52 m lange Spannbetonüberbau wurde mit vor Ort gefertigten und vorgespannten Spanngliedern von BBV Systems GmbH realisiert.

DAS PROJEKT

Das Brückenbauwerk BW K 28/1 führt die Bundesstraße B12 über die Autobahn A94 im Landkreis Pocking.

Die rund 52 m lange Brücke besteht aus einem Teilbauwerk und wurde als Spannbetonkonstruktion ausgeführt.

Für den Überbau stellte die BBV Systems GmbH die Spannglieder direkt auf der Baustelle her und übernahm deren Vorspannung sowie Injektion.

Durch den Einsatz der Spannbetonbauweise entstand ein langlebiges und wirtschaftliches Bauwerk, das eine sichere Verkehrsführung gewährleistet.

LEISTUNGEN IM DETAIL

- Vorspanntechnik, Brückenbau:
 - internes Litzenspannverfahren mit nachträglichem Verbund
 - Spannglieder auf Baustelle gefertigt, eingebaut, gespannt und injiziert
 - Pro Überbau: 63 to Spannstahl Jeweils 48 Spannglieder BBV L22

FACTS

Standort	Pocking , Deutschland
Status	fertiggestellt
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	153.000 EUR
Baubeginn	Januar 2020
Fertigstellung	Januar 2021
Bauherrschaft	Freistaat Bayern
Auftraggeber	Berger Bau GmbH



<https://www.bbv-systems.com/projekte/detail/ref/bw-k-281-nb-uef-oefw-a-94-ue-b-12/>

Creation: 04.09.2026 10:41